

Deutsche Post DHL.

MODERNE ZUSTELLBASIS

Schnelle Fakten

Bauherr: Deutsche Post DHL

Ort: Oer-Erkenschwick

Gebäudetyp: Hallen

Bauzeit: 7 Monate

Leistungen: Schlüsselfertig

Baujahr: 2014

Im Jahr 2014 realisierte Brüninghoff in der Nähe von Recklinghausen eine neue mechanisierte Zustellbasis für die Paketzustellung von Deutsche Post DHL. Die Konstruktion der Halle ist optimal auf die automatische und aufwendige Sortiertechnik des Unternehmens zugeschnitten. Das neue Gebäude hat eine Logistikfläche von 4.500 Quadratmetern und zusätzlich einen 440 Quadratmeter großen Verwaltungsbereich. Die Gebäudekonstruktion bilden lastabtragende Stahlbetonstützen sowie Brettschichtholz Satteldachträger. Um das Befahren von schweren Fahrzeugen zu ermöglichen, wurde das unebene Gelände neu modelliert und stabilisiert.

Deutsche Post DHL.

MODERNE ZUSTELLBASIS





