Vangenhassend & Geisler Gundstücks GbR.

SCHILDERHERSTELLER SIEDELT FIRMENSITZ UM

Schnelle Fakten

Bauherr: Vangenhassend & Geisler Gundstücks GbR

Ort: Kaarst

Gebäudetyp: Betriebsstandort

Bauzeit: 7 Monate

Leistungen: Schlüsselfertig

Baujahr: 2018

Auf einer Grundstückfläche von 3.500 Quadratmetern hat Brüninghoff 2017/2018 für das Unternehmen Vangenhassend in Kaarst (Nordrhein-Westfalen) einen neuen Firmensitz realisiert. Der Hersteller von Leit- und Orientierungssystemen verlegte seinen Unternehmensstandort von Düsseldorf ins neue Gewerbegebiet Kaarster Kreuz. Dafür baute Brüninghoff ein neues Bürogebäude und eine Produktionshalle. Die 1476 Quadratmeter große Halle besteht aus vorgefertigten Elementen aus Brettschichtholz und Satteldachbinder sowie Stahlbetonstützen. Das dreigeschossige Bürogebäude in einer flexiblen Beton-Skelettbauweise ist mit einer Hybridheizung als Luft-Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit einer Spitzenlast Brennwerttherme ausgestattet. So können Halle und Büro bivalent über eine Fußbodenheizung mit Wärme versorgt werden. Brüninghoff konnte den schlüsselfertigen Standortneubau nach sieben Monaten abschließen.

Vangenhassend & Geisler Gundstücks GbR.

SCHILDERHERSTELLER SIEDELT FIRMENSITZ UM